

- После укладки и выравнивания смеси жесткого цементно-песчаного раствора, поверхность стяжки шлифуется затирочной машиной.
- По окончанию шлифовки (затирки) кельмой, либо шпателем прорезаются деформационные швы (также технические) глубиной 1,5-2 см (линейное расширение), шириной 2-4мм. Швы прорезаются согласно техническому заданию, при его отсутствии согласно СНиП.

Хождение по стяжке возможно через 12 часов, при температуре воздуха +20 ° С

4. Перед сдачей производится подрезка демпферных лент, уборка остатков собственного строительного мусора и устранение мелких недоделок.

5. Подготовленное помещение передается представителю Заказчика по Акту, который подписывается уполномоченными представителями сторон на объекте.

ООО «АСМ-Техника» главный инженер



Коробченко.Р.Ю

